

**СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
«БЭЛЦЬ-УНГЕНЬ»
(ПРОЕКТ ЗАВЕРШЁН)**

АО «Молдовагаз» приступило к реализации проекта по строительству магистрального газопровода Бэлць-Унгень в апреле 2008 года. Начальной точкой трассы газопровода является газопровод-отвод Д 426 мм к ГРС Александрень района Сынджерей. Трасса газопровода Бэлць-Унгень проходит по территории мун.Бэлць и трех районов Республики Молдова: Сынджерей, Фэлешть, Унгень. Это дает возможность подать природный газ 143 населенным пунктам этих районов, в том числе г. Фэлешть и г. Сынджерей и 55 селам района Сынджерей, 64 селам района Фэлешть и 24 селам района Унгень, а также стабилизировать газоснабжение сел этих районов, где уже используются природный газ. Конечной точкой подключения данного газопровода является действующая ГРС - Унгень.

I. Целесообразность проекта

- Обеспечение подключения населенных пунктов северно-западных районов Республики Молдова, входящих в состав районов Фэлешть, Сынджерей и Унгень.
- Покрытие в среднесрочной перспективе спроса объемов потребления природного газа в ранее газифицированных населенных пунктах районов Фэлешть, Сынджерей, Теленешть и Унгень.
- Обеспечение подключения максимального количества потенциальных потребителей внутринаселенных пунктов к газораспределительной сети.
- Повышение надежности поставок необходимых объемов природного газа потребителям северно-западных районов.

II. Техничко-экономические показатели газопровода

Расчетная производительность газопровода, н.м3/год	550,6
Расчетная производительность газораспределительных станций (ГРС), тыс.м3/час	
ГРС г.Сынжерей	10,0
ГРС- г.Фэлешть	20,0
ГРС- с. Тодирешть	10,0
Диаметр газопровода, мм	530 - 325 -219
Протяженность трассы газопровода Бэлць-Унгень, км	99,2
в том числе:	

газопровод-отвод к ГРС Сынджерей	9,16
газопровод-отвод к ГРС Фэлешть	5,12
газопровод-отвод к ГРС Тодирешть	0,2
Рабочее давление,МПа	5,5

III. Этапы строительства магистрального газопровода

Реализация проекта включала 2 этапа:

I этап - участок газопровода Бэлць-Фэлешть (с газопроводами-отводами и ГРС к г. Сынджерей и г.Фэлешть)

II этап - участок газопровода Фэлешть - Бушила -Унгень (с установкой нулевых кранов в районе с.Бушила и с.Тодирешть и выполнения закольцовки с ГРС Унгень)

IV. Продолжительность и стоимость проекта Бэлць-Унгень

Продолжительность	12 мес.
<i>в том числе:</i>	
<i>I этап</i>	9 мес.
<i>II этап</i>	3 мес.
Стоимость	169,2 млн.лей
<i>в том числе:</i>	
<i>I этап</i>	117 млн.лей
<i>II этап</i>	52,2 млн.лей

V. Решения стоящие в основе реализации проекта

1. Постановление Правительства Республики Молдова № 292 от 14.03.2007г. «О строительстве газопровода-отвода высокого давления Бэлць-Унгень».

2. Решением конкурсной комиссии по проведению тендера функции инвестора и исполнителя работ по строительству и эксплуатации газопровода были возложены на ООО «Молдоватрансгаз».

3. Генеральным проектировщиком был определен ПИ «Газпроект».